



Коммерческое предложение

РК, обл. Алматинская, Талгарский р/н, с. Туздыбастау,
ул. Н.Жакып, д.4, Тел: + 7 705 163 07 69,
www.gamma-almaty.kz, E-mail: gamma_almaty@mail.ru

Линия по производству гиперпрессованных изделий из железной и медной руды













ТОО «GAMMA-ALMATY» готова обеспечить поставку и проведение пусконаладочных работ оборудования в срок до 90 календарных дней.

- Доставка осуществляется за счет нашей компании и полностью под нашу ответственность до города Алматы.
- Пусконаладочные работы и обучение персонала включены в стоимость, включая все расходы на выезд инженера-наладчика.
- После получения оборудования, его разгрузки и подготовки рабочего места, сервисная бригада выезжает для проведения пусконаладочных работ в течение трех рабочих дней.

Мы всегда на связи и готовы предоставить необходимую поддержку на каждом этапе сотрудничества.

Составляющие оборудование и стоимость:

№	Наименование	Тех. характеристики	Кол-во	Цена в тенге	Изображение
1	Полностью автоматический гидравлический станок	С подающим и принимающим устройством, смесителем.	1 шт	51 830 000	
		Макс. давление: 6000KN			
		Диаметр цилиндра: Ф480mm			
		Номинальное давление: 31.5Мра			
		Номинальная мощность: 65.2kw			
		Форма прессования: гидравлика			
2	Матрица	Размер полнотелого блока 240*115*51mm	1 шт		
		Цельнообработанная из инструментальной стали, ЧПУ обработка, термообработка			
3	Пульт управления	Гидравлическая система электромагнитным и клапанами	1 ком.	3 521 000	
4	Штабелер	Двух платформенный укладчик	1 шт	3 521 000	
		Тормозной двигатель 3KW			
		Ходовой двигатель: 2.2KW			
5	Оборудование для нанесения второго слоя	Гидравлическое устройство для нанесения второго слоя	1 шт	3 943 000	

6	Оборудование для подачи поддонов	Полностью автоматическая подача поддонов	1 шт	3 661 000	
		Гидравлический двигатель: 3KW			
		Кол-во двигателей: 3 шт			
7	Ленточный конвейер с бункером	Двигатель: 2.2kw, редуктор Ширина ленты: 6м	1 шт	1 267 000	
8	Бетономешалка JS750	Двигатель 7.5KW	1 шт	7 605 000	
		Смесительный двигатель: 30KW			
9	Дозатор инертных материалов	PL-1200 (2 бункера)	1 шт	3 239 000	
		Макс. взвешивание: 1200kg			
		Мощность: 9kw			
		Размеры: 6000x2000x2900			
10	Дозатор цемента	Объем бункера: 0.4м³	1 шт	1 267 000	
		Точность взвешивания: ±1%			
		Макс. цемент: 500kg			
		Макс. вода: 250kg			
11	Шнек	Ф219x8m	1 шт	1 267 000	
		Производительность: 20м³/ч			
		Мощность: 7.5kw			
12	Поддоны	Размеры: 1120x700x28mm	1317 шт	14 478 000	
Итого сумма:		95 599 000 тенге			

С Уважением
Директор ТОО «GAMMA-ALMATY»

Елешев Е. А. _____

М.П.